


СОГЛАСОВАНО:



2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Новороднее украшение подъездов МКД по адресу ул. Возрождения д. 86 1-2 под

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
 Сметная стоимость монтажных работ _____ 62,437 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 13,839 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 39,17 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Монтажные работы

1	ТЕРМ08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м)	0,3 30 / 100	220,87 145,31	63,9	66	44	19	15,2	4,56
2	ТЕРМ08-02-401-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)	0,3 30 / 100	693,47 404,54	75,71 2,89	208	121	23 1	41,28	12,38
3	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м)	0,3 30 / 100	92,72 61,64	7,22 0,43	28	18	2	6,29	1,89
4	ТЕРМ10-08-019-04	Реле времени программное, тип 2РВМ (1 шт.)	2	7,02 5,88		14	12		0,6	1,2


ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРМ10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м. до 1 кг, по стене кирпичной (100 м кабеля)	0,24 24 / 100	1294,54 350,6	158,04 16,43	311	84	38 4	37,1	8,9
6	ТЕРМ10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (1 коробка)	4	76,13 20,04	43,85 4,2	305	80	175 17	2	8
7	ТЕРМ08-03-575-01	блок питания (1 шт.)	2	11,99 11,57		24	23		1,12	2,24
Раздел 2. Материалы										
8	прайс	светодиодная бахрома Rich LED, 3*0,5 влагозащитный колпачек, белая (теплый) (шт)	8	1800		14400				
9	прайс	таймер электронный ТЭ15-1мин/7 дн-16он/off-16A-DINTDM (шт)	2	925,47		1851				
10	прайс	коробка расп. ОП 150x110x70мм 10 ввод IP55 РУВИНИЛ 22 (шт)	4	185,97		744				
11	прайс	3*1,5 ВВГ-Пнг(А)LS-0,66 плоск ГОСТ Кабель (м)	30	47,81		1434				
12	прайс	Труба гофр. ПВХ d 20 с зондом (м)	30	12		360				
13	прайс	Блок питания универсальный для статичных и флэш изделий Rich LED 2A для соединения до 10 шт, провод белый, 220 В (шт)	2	312		624				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 7, 4-6))										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Электромонтажные работы на других объектах										
Монтаж оборудования										
Прокладка и монтаж сетей связи										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						13839				
Накладные расходы						12800				
Сметная прибыль						8824				
ВСЕГО по смете						62437				39,17

Составил:



(должность, подпись, расшифровка)